ZMLUVA O DIELO č. 3/2017

(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**ZSS BENEFIT, Ľudovítová**
Sídlo:	Ľudovítová 17, 951 44 Ľudovítová
Zastúpený:	Mgr. Monika Palková, štatutárny zástupca
IČO:	00654159
DIČ:	2021090115
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0031 0158
Telefón/fax:	037/7795115
E-mail:	domovludovitova@stonline.sk

(ďalej len „*objednávateľ*")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**AB-STAV s.r.o.**
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
Štatutárny zástupca:	Ing. Dávid Borbély - konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s. Nitra
č. účtu:	231986233/0900
IBAN:	SK2909000000000231986233
IČO :	36 548 707
DIČ :	2020154246
IČ DPH:	SK2020154246

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: SRO, vložka č. 13387/N

Tel.:	037/6581243
Email:	ab-stav@ab-stav.sk

(ďalej len „*zhotoviteľ*")

Čl. II.
Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal zhotoviteľ.

2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich na splnení predmetu tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto služby objednávateľovi ponúka.

Čl. III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, pričom sa jedná o uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby:

„Oprava strechy na budovách A a B“

ktoré sú financované z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja– verejného obstarávateľa, podľa naceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela. Zhotoviteľ si je vedomý, že všetky práce sa budú realizovať počas trvalej prevádzky objednávateľa.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.4 Miesto uskutočnenia prác: **ZSS „BENEFIT“, Ľudovítová č. 17, 951 41 Ľudovítová**

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady uložiť búranú suť na skládku odpadu, prípadne ju recyklovať. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybaviť prípadné povolenia, revízie potrebné k riadnemu užívaniu diela.

3.7 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu ceny z dôvodu vád, rozdielu medzi súpisom prác alebo opomenutí povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania pri tvorbe ponuky. Položkový rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.

3.8 Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady:

- Podrobný položkový rozpočet diela s výkazom výmer – príloha č. 1 tejto zmluvy

Čl. IV.
Termín uskutočnenia prác

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

4.1.1 začať s plnením predmetu zmluvy do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska od objednávateľa na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska
4.1.2 predložiť podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela
4.1.3 ukončiť práce do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

4.3.1 odovzdať priestor na realizáciu stavebných prác
4.3.2 poskytnúť potrebnú súčinnosť
4.3.3 dokončené práce prevziať a zaplatiť za ich uskutočnenie dohodnutú cenu.

4.4 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

Čl. V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmerom na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. činí:

Cena bez DPH	39 796,16	EUR
DPH 20%	7 959,23	EUR
Celková cena spolu s DPH	47 755,39	EUR

slovom: štyridsaťsedemtisíc sedemstodeväťdesiatšesť 39/100 EUR

Táto cena je konečná a nemenná.

5.3 V cene podľa tohto článku bodu 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, odvoz vybúranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela.

5.4 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.

5.5 Jednotkové ceny, uvedené v nacenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.7 V prípade, že dôjde k skončeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených objednávateľom.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle v troch vyhotoveniach objednávateľovi spolu so zmluvnými stranami potvrdeným súpisom vykonaných prác. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy. V prípade rozporu v súpise vykonaných prác je objednávateľ oprávnený súpis vrátiť na prepracovanie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ uhradí celkovú zmluvnú cenu podľa čl. 5.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet, uvedený v čl. I. tejto zmluvy z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.

6.4 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

6.5 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

6.6 Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.

6.7 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie

zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. VII.
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácií diela.

7.2 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.

7.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. VIII.
Zodpovednosť za vady a záruka

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.

8.2 Zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4 Záručná doba za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa, a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

8.7 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. IX.
Podmienky uskutočnenia prác

9.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu

čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať objednávateľa o priebehu vykonávaných prác.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce pri plnení predmetu tejto zmluvy uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa výkazu výmer, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (z. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaných prácach sa bude usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti pri realizácií predmetu tejto zmluvy.

9.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí miesta vykonávania diela (staveniska) a určí body možného napojenia na odber elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a vzájomné finančné preúčtovanie čerpania.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

9.7 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:

a) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy
b) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy
c) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu priebehu vykonávaných prác a kontrolu obchodných dokumentov v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy
d) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa
e) pri realizácií diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto zmluvy.

9.8 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním povereným zamestnancom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie diela
b) platiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti

c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre splnenie predmetu tejto zmluvy nevyhnutné.

Čl. X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

10.2 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania so začatím prác.

10.3 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní ktorúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, okrem bodu 10.1, 10.2 a 10.5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu zmluvy.

10.4 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.

10.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.

10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie predmetu tejto zmluvy spôsobí.

10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Čl. XI.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom

11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

11.2 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavebné práce realizované podľa tejto zmluvy stavebný denník, do ktorého sa musia denne zaznamenávať všetky prebiehajúce a realizované práce, ako aj všetky skutočnosti o priebehu realizovaných prác s uvedením mien stavebného dozoru a stavbyvedúceho.

Čl. XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť najmä ak:
a.) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
b.) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,

c.) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania staveniska.

12.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Čl. XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.

13.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledovným po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet diela s výkazom výmer
- Príloha č. 2 – Podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela

13.7 Zmluvné stravy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Malom Cetíne, dňa: 09.06.2017.

V Ľudovítovej, dňa: 26.6.2017

Za zhotoviteľa :

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707

.....
Ing. Dávid Borbély
konateľ

Za objednávateľa :

„BENEFIT",
Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
951 44 Ľudovítová 17
IČO: 00 654 159 DIČ: 2021090115

.....
Mgr. Monika Palková
riaditeľka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**ZSS - BENEFIT**	JKSO	
Názov objektu	**Oprava strechy na budovách A a B - ZSS BENIFIT - Ľudovítová**	EČO	KA170516
		Miesto	Ľudovítová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nitriansky samosprávny kraj	37861298	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Katarína Andrasková		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
054/2017	22.05.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 4 190,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 9 635,79	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 25 969,89	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	39 796,16	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	39 796,16
24	DPH 20,00 % z 39 796,16	7 959,23
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**47 755,39**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

„BENEFIT",
Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
951 44 Ľudovítová 17
IČO: 00 654 159 DIČ: 2021090115

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 9 -

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: ZSS - BENEFIT
Objekt: Oprava strechy na budovách A a B - ZSS BENIFIT - Ľudovíto

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
Miesto: Ľudovítová

Spracoval: Katarína Andrasková
Dátum: 22.05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**3 182,479**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**3 182,479**
1	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	509,600	5,692	2 900,643
2	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,875	11,502	33,068
3	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	48,875	0,384	18,768
4	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	t	2,875	80,000	230,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**35 605,679**
	712	**Povlakové krytiny**				**21 992,635**
5	71260-0831	Odstránenie povl. krytiny striech nad 30° 1-vrstvovej - odstránenie podkladného pásu	m2	575,000	0,749	430,675
6	71260-0836	Odstránenie povl. krytiny striech nad 30° z asfaltových šindlov	m2	575,000	2,795	1 607,125
7	71264-1559	Zhotov. povl. krytiny striech nad 30° - prikotvenie podkladného pásu	m2	575,000	4,221	2 427,075
8	*283 1F9103*	*Podložka + skrutka 5 x 35*	*kus*	*3 450,000*	*0,048*	*165,600*
9	*628 2D0701*	*Pás podkladový SBS modifikovaný min. hr. 2,0 mm pre mech. kotvenie*	*m2*	*661,250*	*2,120*	*1 401,850*
10	71265-1111	Montáž asfaltových šindlov na strechy jednoduché nad 30° do 60°	m2	575,000	11,129	6 399,175
11	*628 2D4612*	*Šindeľ SBS modifikovaný min. min. hr.5,0 mm tehlovo červený*	*m2*	*575,000*	*11,747*	*6 754,525*
12	*628 2D5314*	*Odvetrávač štandardný T, šikmá strecha -143533*	*kus*	*100,000*	*4,361*	*436,100*
13	71265-1311	Montáž asfaltových šindlov na strechy do 60°, úprava pri hrebeni	m	50,100	7,000	350,700
14	71265-1312	Montáž asfaltových šindlov na strechy do 60°, úprava odkvape	m	127,400	8,000	1 019,200
15	71265-1313	Montáž asfaltových šindlov na strechy do 60°, úprava pri nároží	m	20,000	12,000	240,000
16	71265-1314	Montáž asfaltových šindlov na strechy do 60°, úprava pri úžľabí	m	10,000	10,000	100,000
17	71265-1315	Montáž asfaltových šindlov na strechy do 60°, úprava pri záveter. lište	m	9,000	8,000	72,000
18	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	214,040	2,750	588,610

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	762	**Konštrukcie tesárske**				**1 600,930**
19	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	115,000	3,755	431,825
20	*605 103640*	*Doska SM I. trieda 24 mm*	*m3*	*3,450*	*254,409*	*877,711*
21	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	115,000	1,123	129,145
22	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,450	27,046	93,309
23	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	15,320	4,500	68,940
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**10 211,789**
24	76432-3220	Klamp. farbený KJG PZ pl. odkvapov a zav. lemov lepená krytina rš 250	m	136,000	22,730	3 091,280
25	76432-3820	Klamp. demontáž odkvapov a zav. lemov lep. kryt. rš 250	m	136,400	0,765	104,346
26	76433-126R1	Oprava lemovania a oplechovania styku stitovej steny a strechy na pristavbe	m2	20,000	28,870	577,400
27	76433-9230	Klamp. farbený KJG PZ pl. lem. komínov na hlad. krytine v ploche	m2	5,600	25,000	140,000
28	76434-8221	Klamp. PZ pl. sneh. chytače tyčové dl 500	m	120,000	15,905	1 908,600
29	76434-9210	Klamp. PZ pl. držiak hromozvod. lana	kus	56,000	8,027	449,512
30	76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	kus	130,000	0,556	72,280
31	76435-2203	Klamp. farbený KJG PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 d	m	127,400	19,348	2 464,935
32	76435-2811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	m	127,400	0,765	97,461
33	76435-9212	Klamp. farbeny KJG PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-	kus	8,000	20,169	161,352
34	76439-2240	Klamp. farbený KJG PZ pl. úžľabie rš 500	m	10,000	16,947	169,470
35	76445-4203	Klamp. farbený KJG PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	30,400	25,049	761,490
36	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	30,400	0,765	23,256
37	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	100,214	1,900	190,407
	783	**Nátery**				**1 800,325**
38	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	575,000	3,131	1 800,325
		PRÁCE A DODÁVKY M				**1 008,000**
	M21	**155 Elektromontáže**				**1 008,000**
39	21022-R	M+D Nová bleskozvodová sústava - nadstrešná časť, napojenie na jestv zvody	m	84,000	12,000	1 008,000
		Celkom				**39 796,158**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Harmonogram prác

"Oprava strechy na budovách A a B"

	I.				II.			
Ostatné konštrukcie								
Povlakové krytiny								
Konštrukcie tesárske								
Konštrukcie klampiarske								
Nátery								
Elektromontáže								

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ ČETÍN 157
IČO: 36 548 707